

민원서류
2167
처리과 기록물 등록번호
2022.2.7 18:40

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호	처리과 기록물 등록번호		접수일
제출인	상호(대표자) 전북대학교	사업자등록번호 수기작성요망	
	주소 전북 전주시 덕진구 백제대로 567 T. 063-270-2056		
석면 해체·제거 사업장	건물명(현장명) 공대5호관 석면해체제거공사	위치 전북 전주시 덕진구 백제대로 567 전북대학교 공대5호관	
	연면적(㎡) - 5,046㎡	작업기간 2021-12-28 ~ 2022-01-30	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] - 1,887.11㎡		
측정 기관	대표자 고강영	사업자등록번호 410-86-24557	
	주 소 전북 군산시 축동안3길 24, 한성빌딩 3F (주)아셈환경연구원		
	측정자/분석자		
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)
	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)
검출석면의 종류			
뒷면 별첨			
측정 지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진
비고			

뒷면 별첨

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2022 년

제출인(대표자)

전북대학교 (서명 또는 인)

전주시장 귀하



첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

1. 측정결과 - 2022. 01. 02.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 10대	#1	부지경계선1	9.94	245	0.0016	이하
	#2	부지경계선2	9.95	245	0.0014	검출한계 이하
	#3	부지경계선3	9.97	245	0.0014	검출한계 이하
	#4	부지경계선4	9.93	245	0.0016	이하
	#5	위생설비입구	9.96	45	0.0033	이하
	#6	음압기공기배출구1	9.95	45	0.0037	이하
	#7	음압기공기배출구2	9.95	45	0.0033	이하
	#8	음압기공기배출구3	9.95	45	0.0040	이하
	#9	음압기공기배출구4	9.97	45	0.0040	이하
	#10	폐기물반출구	9.94	45	0.0044	이하

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

1. 측정결과 - 2022. 01. 03.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 10대	#1	부지경계선1	9.92	245	0.0016	이하
	#2	부지경계선2	9.93	245	0.0016	이하
	#3	부지경계선3	9.96	245	0.0014	검출한계 이하
	#4	부지경계선4	9.94	245	0.0016	이하
	#5	위생설비입구	9.94	45	0.0037	이하
	#6	음압기공기배출구1	9.97	45	0.0040	이하
	#7	음압기공기배출구2	9.94	45	0.0037	이하
	#8	음압기공기배출구3	9.94	45	0.0040	이하
	#9	음압기공기배출구4	9.92	45	0.0044	이하
	#10	폐기물반출구	9.92	45	0.0044	이하

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

1. 측정결과 - 2022. 01. 04.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 10대	#1	부지경계선1	9.93	245	0.0014	검출한계 이하
	#2	부지경계선2	9.92	245	0.0014	검출한계 이하
	#3	부지경계선3	9.94	245	0.0016	이하
	#4	부지경계선4	9.96	245	0.0016	이하
	#5	위생설비입구	9.94	45	0.0037	이하
	#6	음압기공기배출구1	9.95	45	0.0040	이하
	#7	음압기공기배출구2	9.93	45	0.0040	이하
	#8	음압기공기배출구3	9.95	45	0.0044	이하
	#9	음압기공기배출구4	9.96	45	0.0044	이하
	#10	폐기물반출구	9.94	45	0.0040	이하

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

1. 측정결과 - 2022. 01. 05.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 10대	#1	부지경계선1	9.92	245	0.0016	이하
	#2	부지경계선2	9.96	245	0.0016	이하
	#3	부지경계선3	9.94	245	0.0016	이하
	#4	부지경계선4	9.96	245	0.0014	검출한계 이하
	#5	위생설비입구	9.93	45	0.0040	이하
	#6	음압기공기배출구1	9.95	45	0.0036	이하
	#7	음압기공기배출구2	9.94	45	0.0037	이하
	#8	음압기공기배출구3	9.95	45	0.0040	이하
	#9	음압기공기배출구4	9.93	45	0.0040	이하
	#10	폐기물반출구	9.95	45	0.0044	이하

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

1. 측정결과 - 2022. 01. 06.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 10대	#1	부지경계선1	9.94	245	0.0014	검출한계 이하
	#2	부지경계선2	9.94	245	0.0016	이하
	#3	부지경계선3	9.93	245	0.0016	이하
	#4	부지경계선4	9.93	245	0.0014	검출한계 이하
	#5	위생설비입구	9.91	45	0.0037	이하
	#6	음압기공기배출구1	9.92	45	0.0037	이하
	#7	음압기공기배출구2	9.94	45	0.0040	이하
	#8	음압기공기배출구3	9.95	45	0.0040	이하
	#9	음압기공기배출구4	9.93	45	0.0037	이하
	#10	폐기물반출구	9.96	45	0.0040	이하

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

1. 측정결과 - 2022. 01. 07.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 2대	#1	폐기물보관지점1	9.97	45	0.0029	이하
	#2	폐기물보관지점2	9.96	45	0.0029	이하

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 LX40A / 2대

측정지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
폐기물보관 지점1				0.0029
	측정 시작 시간 13:02		측정 종료 시간 13:47	
폐기물보관 지점2				0.0029
	측정 시작 시간 13:02		측정 종료 시간 13:47	

1. 측정결과 - 2022. 01. 08.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 2대	#1	폐기물보관지점1	9.96	45	0.0029	이하
	#2	폐기물보관지점2	9.96	45	0.0029	이하

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 LX40A / 2대

측정지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		결과(f/cc)
폐기물보관 지점1					0.0029
	측정 시작 시간 13:11		측정 종료 시간 13:56		
폐기물보관 지점2					0.0029
	측정 시작 시간 13:11		측정 종료 시간 13:56		

1. 측정결과 - 2022. 01. 09.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 2대	#1	폐기물보관지점1	9.94	45	0.0029	이하
	#2	폐기물보관지점2	9.95	45	0.0029	이하

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 LX40A / 2대

측정지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
폐기물보관 지점1				0.0029
	측정 시작 시간 13:08		측정 종료 시간 13:53	
폐기물보관 지점2				0.0029
	측정 시작 시간 13:08		측정 종료 시간 13:53	